




MĒBELES PRETSKATS a-b (NO GAITEŅA PUSES)



MĒBELES PRETSKATS c-d (NO ĢĒRBTUVES PUSES)



MĒBELES Nr.14 un Nr.14a PLĀNS



PIEZĪMES

- Visi izmēri doti mm, augstumu atzīmes - m.
- Mēbeles izgatavot :
 - garderobes letes un plaukta virsmas - bērza saplāksnis 30mm ar HPL pārklājumu laima zaļā krāsā (piem."Egger" U630);
 - garderobes letes apakšēji plaukti - bērza saplāksnis 30mm, lakots.
- Saplākšņa ar HPL pārklājumu malas ir ar fāzi.
- Izmērus precizēt dabā.
- Pie paceļamas garderobes letes paredzēt sienu aizsardzību - piemēram, nerūsoša tērauda plāksnes .
- Detalizētus zīmējumus izstrādā izgatavotājfirma, saskaņojot ar arhitektu.
- Mēbeļu izvietojumu plānā skat. lapā AR-7.
- Spogulis dots specifikācijā AR-8.

MĒBEĻU Nr.14 un Nr.14a SASTĀVS				
Poz.Nr.	Nosaukums	Izmēri, mm	Skaitis, gab.	Piezīmes
1	pacejama garderobes lete	1000(990)x300x30	1	ar HPL pārklājumu; viegli paceļama konstrukcija
2	garderobes letes nekustīgās daļas virsma	200x30x30	1	ar HPL pārklājumu
3	garderobes letes apakšēji plaukti	300x720x30	1	
4	garderobes letes - plaukta atbalsts	300x30x30	1	
5	sienas aizsardzība	300x100x1	2	
6	garderobes plaukts gaitenī	2000x200x30 2000x150x30	1 1	ar HPL pārklājumu

pasūtītājs	SIA "Jelgavas poliklīnika"		
objekta nosaukums	JELGAVAS POLIKLĪNIKAS 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošan		
adrese	Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgav.		
rasējuma lapas nosaukums	Garderobes (telpas Nr.47a un 45) iebūvēto mēbeļu skice		
datums	mērogs	stadija	marka un l
23.05.2017	1:25		AR-17
būvproj. d. vad. arhitekts	Pabrūkl Pržendzinsk		
pasūtītāja Nr.	būvkom. reģ. Nr.8682-R t/f 67274516; birojsa.arhitekti@apollo.lv		
m50			
arhīva Nr.	lpp.	"BIROJS A, arhitekti" SIA	
22			