


170601_JEL_1-st-plans_UK.dwg



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- remontdarbu robeža
- 46 | gaitenis Telpas Nr. | telpas nosaukums
- ±0.00 Relatīvā augstuma atzīme
- Esošas sienas
- Jaunas rīgpša starpsienas (b=150mm; Knauf W112)
- Jauna aila
- Virsmā iebūvēta nerūsošā tērauda izlietne
- Keramiskā izlietne (esoša)
- 01 aukstais ūdensvads
- 01 karstais ūdensvads
- sadzīves kanalizācija (d=50mm)
- Siltais ūdens (jauns pieslēgums)
- Aukstais ūdens (jauns pieslēgums)
- Kanalizācija (jauns pieslēgums)

TELPU EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Platība, m²	Plānotā funkcija
39	palāta	16.6	palāta
43	kabinets	12.5	procedūru telpa + neatliekāmā palīdzība
44	palāta	13.9	palāta
45	gaitenis		gaitenis - uguns aizsargāts evakuācijas ceļš
46	kabinets	15.4	reģistratūra
46a	priekštelpa	9.5	priekštelpa
47	kabinets	16.4	asins analīžu ņemšanas telpa
47a	ģērbtuve	17.1	garderobe
48	kāpņu telpa		
49	invalīdu tualetes		
atjaunojamo iekštelpu kopējā platība:		101.4	

PIEZĪMES

- Par relatīvo ±0.00 pieņemta ēkas 1.stāva grīdas atzīme.
- Plāns izstrādāts saskaņā ar esošo situāciju - dabā precizētiem uzmērījumiem.
- Cauruļu izvietojums dots - shematiski un nav mērogā.
- Pievadi montējami apslēpti.
- UK sistēmas montējams ar kritumu uz tukšošanas pusi.
- Maģistrālos karstā un cirkulācijas ūdensvada tīklus izolēt ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju >30mm biezumā.
- Maģistrālos aukstā ūdensvada tīklus izolēt ar rūpnieciski izgatavotu pretsvīšanas izolāciju >13mm biezumā.
- Kanalizācijas vadus montēt ar slīpumu 0.03.
- Stāvvadu un ierīču piesaistes precizēt uz vietas.
- Sanitāri tehnisko iekārtu (izlietnes) specifikācijas, aprakstu precizēt AU.
- Santehnikas specifikācijas skat. lapā AR-11.

pasūtītājs	SIA "Jelgavas poliklīnika"		
objekta nosaukums	JELGAVAS POLIKLĪNIKAS 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana		
adrese	Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava		
rasējuma lapas nosaukums	1.stāva telpu plāns ar ūdens-kanalizācijas pieslēguma shēmu		
datums	mērogs	stadija	marka un Nr.
31.05.2017	1:100	vienkāršota atjaunošana	AR-14
būvproj. d. vad.	Pabrūkle		
arhitekts	Pržendzinska		
pasūtītāja Nr.	būvkom. reģ. Nr.8682-R t/f 67274516; birojsa.arhitekti@apollo.lv		
m50			
arhīva Nr.	lpp.	"BİROJS A, arhitekti" SIA	
33			